

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสารภี หมู่ที่ ๖ ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ๒. วงเงินงบประมาณจัดสรรฯ จำนวน ๑๒๙,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)										
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป -โครงการถนนลงหินคลุก ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๕๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี หินคลุก ๓๓๖.๐๐ ตัน จุดดำเนินการดังนี้ -บริเวณหน้าบ้านนายสาน เรืองประโคน ถึง บริเวณหน้าบ้านนายเกียรติ สีประโคน -ตามแบบที่ อบต.สี่เหลี่ยมกำหนด -ป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินโครงการ ๑ ป้าย -ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๒๙,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)										
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ๕.๑ ปร. ๔ ๕.๒ ปร. ๕										
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ <table><tr><td>๖.๑ นางสาวธัญรดี กิจจาพรนิภา</td><td>ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป</td><td>ประธานกรรมการ</td></tr><tr><td>๖.๒ นางสาวผดุน ศรีวัฒน์</td><td>ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ</td><td>กรรมการ</td></tr><tr><td>๖.๓ นางสาววิไลรัตน์ สงสุกแก</td><td>ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ</td><td>กรรมการ</td></tr></table>	๖.๑ นางสาวธัญรดี กิจจาพรนิภา	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป	ประธานกรรมการ	๖.๒ นางสาวผดุน ศรีวัฒน์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ	๖.๓ นางสาววิไลรัตน์ สงสุกแก	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ	
๖.๑ นางสาวธัญรดี กิจจาพรนิภา	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป	ประธานกรรมการ								
๖.๒ นางสาวผดุน ศรีวัฒน์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ								
๖.๓ นางสาววิไลรัตน์ สงสุกแก	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ								

การประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ ถนนลงหินคลุก

เส้นทางสาย บริเวณหน้าบ้านนายสนา เรื่องประโยชน์ - บริเวณหน้าบ้านนายวิเกียรติ สีประโคน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๕.๐๐ เมตร หนาดิน ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ๓๓๖.๐๐ ตัน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสารภี หมู่ ๖ ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

เจ้าของงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

แบบเลขที่/๒๕๖๐ จำนวน.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๖๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๐๕,๓๑๕.๘๔	๑.๓๖๒๔	๑๔๓,๔๘๒.๓๐	Factor F
๒	ประเภทงานอาคาร			-	- เงินจ่ายล่วงหน้า ๐%
๓	ป้ายโครงการ			-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐%
					- ภาษี ๙%
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน ค่าปรับลดตามงบประมาณรายจ่าย คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งโครงการ			๑๔๓,๔๘๒.๓๐ ๑๔,๓๘๒.๓๐ ๑๖๗,๘๖๔.๖๐	

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน

ขนาดปริมาณหินคลุก

๓๓๖ ตัน

ราคาเฉลี่ยประมาณ

บาท/ตัน

(ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อถึงบุรีรัมย์ ๒๖.๐๐-๒๖.๙๙/ลิตร)

(ลงชื่อ).....

ผู้สำรวจ/ประมาณการ

(นายวิชัย ศรีวัฒน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

ตรวจ

(นายฤทธิเดช สุวรรณพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

เห็นชอบ

(นางสาวสุวิภา สุขมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

(ลงชื่อ).....

อนุมัติ

(นายปรีชา กลั่นประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวธัญรัตน์ กิจจาพรนิภา)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสายฝน ศรีวัฒน์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาววิไลรัตน์ สงสุกแก)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าแรงงานและค่าวัสดุถนนลงหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสารภี ม.๖ ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๕.๐๐ เมตร หนานเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ต้น
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม
 ผู้ประมาณการ นายวินัย ศรีวัฒน์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานกรูยทางยางป้า		ตร.ม.						ราคา
๒	ปรับเกรดพื้นเดิม		ตร.ม.						ประมาณ
๓	งานดินถม		ลบ.ม.						รวมราคา
๔	งานหินคลุก	๓๓๖.๐๐	ต้น	๑๕๐.๐๐	๖๓,๘๔๐.๐๐	๑๐๒.๕๔	๓๔,๕๘๗.๘๔	๙๘,๔๒๗.๘๔	ค่าขนส่ง
๕	งานปรับเกรดหินคลุก(รถเกรด)	๒,๑๐๐.๐๐	ตร.ม.		๐.๐๐	๓.๒๘	๖,๘๘๘.๐๐	๖,๘๘๘.๐๐	และราคา
๖	งานท่อระบายน้ำ		ท่อน						พาณิชย์
	๖.๑ ขนาด Ø ๐.๓๐ ม.		ท่อน						
	๖.๒ ขนาด Ø ๐.๔๐ ม.		ท่อน						
	๖.๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม.		ท่อน						
	๖.๔ ขนาด Ø ๐.๘๐ ม.		ท่อน						
	๖.๕ ขนาด Ø ๑.๐๐ ม.		ท่อน						
	๖.๖ ขนาด Ø ๑.๒๐ ม.		ท่อน						
	รวม				๖๓,๘๔๐.๐๐		๔๑,๔๗๕.๘๔	๑๐๕,๓๑๕.๘๔	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๑๐๕,๓๑๕.๘๔	

ลงชื่อ.....สำรวจ/ประมาณการ

(นายวินัย ศรีวัฒน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน