

การประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย จุดสิ้นสุดคอนกรีต ถึง ถนนลาดยางหน้าบ้านนางแก้ว ทรัพย์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีบุรพา ม.๒ ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

เจ้าของงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

แบบเลขที่/๒๕๕๘ จำนวน.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่า งาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่า งาน ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๗,๓๖๒.๘๔	๑.๓๓๖๕	๓๖,๕๗๐.๕๔	Factor F
๒	ป้ายโครงการ				- เงินจ่ายล่วงหน้า ๐%
๓	งานอาคาร				- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
					เงินประกันผลงานหัก ๐%
					-ภาษี ๗%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				๓๖,๕๗๐.๕๔	
ค่าปรับลดตามงบประมาณรายจ่าย				๕๗๐.๕๔	
สรุป ราคากลางทั้งโครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๓๖,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) สามหมื่นหกพันบาทถ้วน					

ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ

ตร.ม.

ราคาเฉลี่ยประมาณ

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้สำรวจ/ประมาณการ

(นายวินัย ศรีวัฒน์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายกฤตภณ สุวรรณพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวสุวิจนา สุขกมล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายปรีชา กลั่นประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุวิจนา สุขกมล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤตภณ สุวรรณพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศศิวรรณ พะละติ)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านศรีบูรพา ตำบลสีหล้ายม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒ ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานกรุยทางวางป่า		ตร.ม.						
๒	งานปรับเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	๗๒.๐๐	ตร.ม.			๒.๐๐	๑๔๔.๐๐	๑๔๔.๐๐	
๓	งานลูกรัง (รองพื้น)		ลบ.ม.						
๔	งานดินถม		ลบ.ม.						(แรงงาน)
๕	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	๓.๖๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๔	๑,๖๘๒.๒๔	๙๙.๐๐	๓๕๖.๔๐	๒,๐๓๘.๖๔	พณ.+ขส.
๖	งานคอนกรีต ค.๒	๑๐.๘๐	ลบ.ม.	๑,๗๒๘.๙๗	๑๘,๖๗๒.๘๘	๒๔๕.๐๐	๒,๖๔๖.๐๐	๒๑,๓๑๘.๘๘	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	๗.๑ Dowel Bar (RB ๑๕ mm.)		ตัน				๐.๐๐	๐.๐๐	
	๗.๒ Tie Bar (DB ๑๒ mm.)	๐.๐๑	ตัน	๑๓,๙๙๕.๓๓	๑,๓๙๙.๕๓	๔,๑๐๐.๐๐	๔๑.๐๐	๑๘๐.๙๕	
	๗.๓ Wire mesh ขนาด ๓.๔ มม. (๐.๒๐ x ๐.๒๐ cm)	๗๕.๐๐	ตร.ม.	๒๑.๐๐	๒,๕๖๕.๐๐	๕.๐๐	๔๖๗.๕๐	๒,๙๓๒.๕๐	
๘	แผ่นโฟมขนาด ๑.๒๐* ๖๐ ม.		แผ่น			๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๙	ยางมะตอยหรือแอสฟัลท์	๑๖.๐๐	เมตร	๓.๑๓	๕๐.๐๐	๓.๐๐	๔๘.๐๐	๙๘.๐๐	
๑๐	งานไม้แบบและค้ำยันคิ ๒๕%	๑.๕๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๙๙.๕๐	๖๑๙.๕๐	
๑๑	ตะปู ๓*๔	๑.๐๐	กก.	๓๐.๓๗	๓๐.๓๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐.๓๗	
๑๒	ไหลทางหินคลุก		ลบ.ม.						
๑๓	งานระบายน้ำ								
	๑๒.๑ ท่อลอดถนน คสล.								
	" - ขนาด Ø ๐.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร		ท่อน						
	" - ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร		ท่อน						
	" - ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร		ท่อน				๐.๐๐	๐.๐๐	
รวมราคาค่างานต้นทุน					๒๓,๔๖๐.๔๔		๓,๙๐๒.๔๐	๒๗,๓๖๒.๘๔	
รวม								๒๗,๓๖๒.๘๔	

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ/ประมาณราคา

(นายวินัย ศรีวิวัฒน์)

นายช่างโยธา