

การประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีเหล็ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ

สถานที่ดำเนินการ บริเวณหน้าบ้านนางอวยชัย ชูเสน ถึง ให้นายวัน ศรีวัฒน์

ปริมาณงาน กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน

๑๕.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒.๐๐ บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ ๗ ต.สีเหล็ก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีเหล็ก

แบบเลขที่/๒๕๕๕ จำนวน.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง				Factor F
๒	ประเภทงานอาคาร	๖๔,๐๔๐.๕๕	๑.๓๐๗๔	๘๓,๗๒๖.๖๗	- เงินจ่ายล่วงหน้า ๐%
๓	ป้ายโครงการ			-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%
					- เงินประกันผลงานหัก
					- ภาษี ๗%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				๘๓,๗๒๖.๖๗	
ค่าปรับลดตามงบประมาณรายจ่าย				๓,๗๒๖.๖๗	
สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งโครงการ				๘๐,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร: แปดหมื่นบาทถ้วน)					

ขนาดความยาว 65.00 เมตร

ราคาเฉลี่ยประมาณ - บาท/เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้สำรวจ/ประมาณการ

(นายวินัย ศรีวัฒน์)

นายวิชาญ โขธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายกฤตภณ สุวรรณพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

นางสาวสุวิจิรา สุขกมล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีเหล็ก

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายปรีชา กลั่นประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีเหล็ก

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุวิจิรา สุขกมล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ พงษ์จำปี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศศิวรรณ พะละดี)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างรางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งสว่าง ตำบลสีเหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน (รางตัว U) กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๕.๐๐ ท่อน

พร้อมบ่อพัก ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐x๐.๖๐ เมตรจำนวน ๒.๐๐ บ่อ

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีเหลี่ยม

ผู้ประมาณการ นายวินัย ศรีวัฒน์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานเคลียร์พื้นที่ทำงาน	๓๕.๐๐	ตร.ม.			๑๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	(ค่าวัสดุ=
๒	งานดินซุด(ขนทิ้ง)	๓๑.๗๕	ลบ.ม.			๑๘๐.๐๐	๕,๗๑๕.๐๐	๕,๗๑๕.๐๐	ราคาพณ.
๓	คอนกรีต (ค.๒)	๑๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๒๘.๙๗	๑๙,๐๑๘.๖๗	๕๓๖.๐๐	๕,๗๙๖.๐๐	๒๓,๘๑๔.๖๗	รวม ค่า
๔	เหล็กเส้นกลม ๘ ๙ มม.	๐.๕๘	ตัน	๑๖,๖๖๘.๒๒	๙,๖๖๗.๕๗	๕,๑๐๐.๐๐	๒,๓๗๘.๐๐	๑๒,๐๔๕.๕๗	ขนส่ง)
๕	เหล็กว้ายเมท ๓.๕ มม. ๒๐#๒๐	๑๐.๐๐	ตร.ม.	๑๗.๐๐	๑๗๐.๐๐	๕.๐๐	๕๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	
๖	ลวดมัดเหล็ก	๓.๐๐	กก.	๓๓.๖๔	๑๐๐.๙๒		๐.๐๐	๑๐๐.๙๒	
๗	งานทรายรองพื้น	๑.๕๐	ลบ.ม.	๕๑๔.๐๒	๗๗๑.๐๓	๙๙.๐๐	๑๔๘.๕๐	๙๑๙.๕๓	
๘	ไม้แบบและค้ำยัน(คิด ๒๕%)	๑๕.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑,๙๙๕.๐๐	๖,๑๙๕.๐๐	
๙	ตะปูตอกไม้ ขนาด ๓"	๕.๐๐	กก.	๔๒.๐๐	๒๑๐.๐๐		๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	
๙	ตะปูตอกไม้ ขนาด ๒"	๓.๐๐	กก.	๔๒.๐๐	๑๒๖.๐๐		๐.๐๐	๑๒๖.๐๐	
๑๐	ฝาดถนนคอนกรีตกว้าง ๐.๕๐ เมตร พร้อมซุดดินลึก ๐.๕๐ เมตร	๔.๐๐	เมตร		๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
๑๑	ท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร	๑๕.๐๐	ท่อน	๑๙๖.๒๖	๒,๙๔๓.๙๐	๑๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๕,๑๙๓.๙๐	
๑๒	บ่อพักขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐x๐.๖๐ ม.	๒.๐๐	บ่อ	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
รวมราคาค่างานต้นทุน					๔๐,๒๐๘.๐๙		๒๓,๘๓๒.๕๐	๖๔,๐๔๐.๕๙	
รวม								๖๔,๐๔๐.๕๙	

ลงชื่อ.....สำรวจ/ประมาณการ

(นายวินัย ศรีวัฒน์)

นายช่างโยธา