

การประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนดิน

เส้นทางสาย จุดที่ ๑.หน้าบ้านนายอ้วน ไชยศรีรัมย์ - นานายทวง ไกรพร ยาว ๓๐๐ เมตร

จุดที่ ๒. นานายสุบิน สิงห์ขำนาญรบ - ถนนดินฝั่งตะวันตก ยาว ๑๐๒๐.๐๐ เมตร

ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว(รวม๒จุด)๑,๓๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีดินถมไม่น้อยกว่า๔,๖๔๖.๐๐ ลบ.ม.

พร้อมวางท่อขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร ๖.๐๐ จุด จุดละ ๕.๐๐ ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสี่เหลี่ยม หมู่๔ ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่/๒๕๕๙ จำนวน.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่างาน ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๑๐,๙๓๖.๐๐	๑.๓๘๒๒	๑๕๓,๓๓๕.๗๔	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% เงินประกันผลงานหัก ๐% - ภาษี ๗%
๒	ประเภทงานอาคาร	๑๐,๓๘๗.๘๐	๑.๓๐๗๔	๑๓,๕๘๑.๐๑	
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				๑๖๖,๙๑๖.๗๕	
ค่าปรับลดตามงบประมาณรายจ่าย				๑,๙๑๖.๗๕	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๑๖๕,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)		หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

ขนาดปริมาตรดินถม

ลบ.ม.

ราคาเฉลี่ยประมาณ

- บาท/ลบ.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้สำรวจ/ประมาณการ

(นายวินัย ศรีวัฒน์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายฤทธิเดช สุวรรณขันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

นางสาวสุวิงนา สุขกมล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายปรีชา กลั่นประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุวิงนา สุขกมล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ พวงจำปี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศิวรรณ พะละดี)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าแรงงานและค่าวัสดุถนนดิน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสีเหลี่ยม หมู่ ๔ ตำบลสีเหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว (รวม ๒ จุด) ๑,๓๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๖๔๖.๐๐ ลบ.ม.

พร้อมวางท่อขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร ๖.๐๐ จุด จุดละ ๕.๐๐ ท่อน

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีเหลี่ยม

ผู้ประมาณการ นายวินัย ศรีวัฒน์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานกรุยทางวางป่า		ตร.ม.						(ค่าวัสดุ=
๒	งานปรับพื้นเดิม		ตร.ม.		-		-	-	ราคาพน.
๓	งานดินถม	๔,๒๔๕.๐๐	ลบ.ม.		-	๑๙.๕๐	๘๓,๓๐๓.๖๐	๘๓,๓๐๓.๖๐	รวมกับค่า
๔	งานดินถม(รถหกล้อขน)	๓๕๒.๐๐	ลบ.ม.		-	๔๘.๕๐	๑๗,๐๗๒.๐๐	๑๗,๐๗๒.๐๐	ขนส่ง)
	ยาว ๑๐๐ เมตร								
๕	งานปรับเกลี่ยดินถม	๕,๒๘๐.๐๐	ตร.ม.		-	๒.๐๐	๑๐,๕๖๐.๐๐	๑๐,๕๖๐.๐๐	
๖	งานท่อลอดคสล.		ท่อน		-		-	-	
	๖.๑ ขนาด dia ๐.๓๐ ม.		ท่อน		-		-	-	
	๖.๒ ขนาด dia ๐.๔๐ ม.	๓๐.๐๐	ท่อน	๑๙๖.๒๖	๕,๘๘๗.๘๐	๑๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๐,๓๘๗.๘๐	
	๖.๓ ขนาด dia ๐.๖๐ ม.		ท่อน		-		-	-	
	๖.๔ ขนาด dia ๐.๘๐ ม.		ท่อน		-		-	-	
	๖.๕ ขนาด dia ๑.๐๐ ม.		ท่อน		-		-	-	
รวมราคางานต้นทุน					๕,๘๘๗.๘๐		๑๑๕,๔๓๕.๖๐	๑๒๑,๓๒๓.๔๐	
รวม								๑๒๑,๓๒๓.๔๐	

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ/ประมาณราคา

(นายวินัย ศรีวัฒน์)

นายช่างโยธา