

การประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย บ้านนางสมจิตร แอบริมย์ ถึง บ้านนางไสว สุทันรัมย์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐๘.๐๐ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกเพชร ม.๘ ต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

เจ้าของงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

แบบเลขที่/๒๕๕๘ จำนวน.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๐๗,๘๙๐.๗๓	๑.๓๓๖๕	๑๔๔,๑๙๕.๙๖	Factor F
๒	ป้ายโครงการ				- เงินจ่ายล่วงหน้า ๐%
๓	งานอาคาร				- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
					เงินประกันผลงานหัก ๐%
					-ภาษี ๗%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				๑๔๔,๑๙๕.๙๖	
ค่าปรับลดตามงบประมาณรายจ่าย				๒,๑๙๕.๙๖	
สรุป	ราคากลางทั้งโครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๔๒,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)		หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือพื้นที่ดำเนินการ

ตร.ม.

ราคาเฉลี่ยประมาณ

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้สำรวจ/ประมาณการ

(นายวินัย ศรีวัฒน์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายฤทธิเดช สุวรรณพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวสุวิภา สุขกมล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายปรีชา กลั่นประโคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุวิภา สุขกมล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฤทธิเดช สุวรรณพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศศิธรณ พะละติ)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ บ้านโคกเพชร ตำบลสีเหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานกรุยทางวางป่า		ตร.ม.						
๒	งานปรับเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	๓๐๘.๐๐	ตร.ม.			๑.๕๐	๔๖๒.๐๐	๔๖๒.๐๐	
๓	งานลูกรัง (รองพื้น)		ลบ.ม.						(แรงงาน)
๔	งานดินถม		ลบ.ม.						
๕	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๒๓๑.๔๔	๓,๔๗๑.๖๐	๙๙.๐๐	๑,๔๘๕.๐๐	๔,๙๕๖.๖๐	พณ.+ขส.
๖	งานคอนกรีต ค.๒	๔๗.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๒๘.๙๗	๘๑,๒๖๑.๕๙	๓๐๖.๐๐	๑๔,๓๘๒.๐๐	๙๕,๖๔๓.๕๙	
๗	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
๗.๑	Dowel Bar (RB ๑๕ mm.)		ตัน				๐.๐๐	๐.๐๐	
๗.๒	Tie Bar (DB ๑๒ mm.)	๐.๐๕	ตัน	๑๓,๙๔๕.๓๓	๖๙๗.๗๗	๔,๑๐๐.๐๐	๒๐๕.๐๐	๙๐๔.๗๗	
๗.๓	Wire mesh ขนาด ๓.๔ มม (๐.๒๐ x ๐.๒๐ cm)	๓๑๕.๐๐	ตร.ม.	๒๑.๐๐	๖,๖๑๕.๐๐	๕.๐๐	๑,๖๑๗.๕๐	๘,๒๓๒.๕๐	
๘	แผ่นโฟมขนาด ๑.๒๐* ๖๐ ม.		แผ่น			๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๙	ยางมะตอยหรือแอสฟัลท์	๖๐.๐๐	เมตร	๓.๑๓	๑๘๗.๕๐	๓.๐๐	๑๘๐.๐๐	๓๖๗.๕๐	
๑๐	งานไม้แบบและค้ำยันคิวด ๒๕% ๒๕%	๖.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๗๙๘.๐๐	๒,๔๗๘.๐๐	
๑๑	ตะปู ๓*๔	๔.๘๐	กก.	๓๐.๓๗	๑๔๕.๗๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๕.๗๘	
๑๒	โหล่ทางหินคลุก		ลบ.ม.						
๑๓	งานระบายน้ำ								
๑๓.๑	ท่อลอดถนน คสล.								
	" - ขนาด Ø ๐.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร		ท่อน						
	" - ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร		ท่อน				๐.๐๐	๐.๐๐	
	" - ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร		ท่อน						
รวมราคาค่างานต้นทุน					๘๙,๙๑๑.๒๓		๑๗,๙๗๙.๕๐	๑๐๗,๘๙๐.๗๓	
รวม								๑๐๗,๘๙๐.๗๓	

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ/ประมาณราคา

(นายวินัย ศรีวัฒน์)

นายช่างโยธา